Wymiana ECO na terenie zakładu Sonae Arauco Beeskow, Niemcy

HLI otrzymało zapytanie o wykonanie prac remontowych na module ECO na zakładzie produkcyjnym Sonae Arauco w Beeskow. W lipcu 2025 roku zespół ponad 20 osób, na które składali się monterzy, spawacze i kadra kierownicza, podjął się tego ambitnego zadania. Po 2500 roboczogodzin spędzonych na realizacji powierzonego zadania mogli dumnie spojrzeć na pozytywny efekt swojej pracy, notując bardzo udany debiut przy samodzielnym remoncie tego typu sekcji.



Ten fantastyczny projekt przyniósł ze sobą

okazję do zmierzenia się ze sporym wyzwaniem jakim był samodzielny remont modułu ECO. Zgranie oraz doświadczenie posiadane przez cały zespół pozwoliły na wykonanie tego zadania dotrzymując założeń technicznych oraz czasowych. Zakres obowiązków związanych z projektem w Beeskow obejmował:

- Wycięcie luku montażowego
- Wycięcie 116 starych wężownic i ich transport na powierzchnię przez przygotowany luk
- Odcięcie zużytego kanału pakietu ECO i jego transport na powierzchnię
- Spawanie 116 sztuk płaskowników między wężownicą a wieszakiem
- Transport i spawanie 116 nowych wężownic
- Wstawienie nowego kanału ECO
- Zamknięcie luku montażowego

Heavy Lifting Insight
HLI Sp. z o.o.
30-499 Kraków
ul. Opatkowicka 10B/17

KRS: 0000819705
NIP: 9442266550
REGON: 38509562800000

+48 504 125 150
info@hli.com.pl
www.hli.com.pl

ING Bank Śląski /SWIFT: INGBPLPW
PLN: PL 95 1050 1214 1000 0090 3209 3743
EUR: PL 03 1050 1214 1000 0090 3209 3750
CHF: PL